



Karlsborgs Kommuns föreskrifter för schakt i gatumark

Grävillstånd

Skall ansökas till Gatu/Parkenheten innan jobben startas
Blankett bilaga 1

Trafikanordningsplan

Inlämnas till tekniska enheten för godkännande senast 2 veckor innan arbetets igångsättande. Föreskrifter enligt bilaga till IFS 2009:4 "Säkerhet vid arbete på väg" ska följas.

Blankett bilaga 2

Ledningsanvisning

Berörda ledningsägare ska kontaktas för utsättning av ledningarna, via ledningskollen.se

Asfaltkanter

Skärs före med en extra decimeter på var sida om grävskopans bredd
Återställning av befintlig kantsten, ska bekostas av entreprenören

Schaktmassor

Uppbruten asfalt körs till anvisad tipp, bärlager frånskiljs från övriga massor

Återfyllnad, schakt >20cm

Packas i lager om var 20 cm med 150 kg vibroplatta, befintligt material i första hand.
För överenskommelse i detalj ska Gatuenheten kontaktas innan återfyllnad.

Vägöverbyggnad

Bärlager, läggs i lager med 15 cm + packning
Slitlager, väggrus 5 cm i jämn höjd med asfaltskanten

Kostnad för slitlager tillkommer enligt rutiner för återställning av gatumark

Vid grävning i grönytor, se Grävningensanvisning nära växtlighet

